

HOTĂRÂRE
privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări –
str. Valea Seacă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278103/1/12.06.2020, conex cu nr. 192840/1/7.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278267/433/12.06.2020, conex cu nr. 193036 din 8.04.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolai, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 42 din 19.01.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 18 din 13.01.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă, beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolai, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L.

Documentația reglementează:

U.T.R – Liu*1 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban:

- *funcționarea predominantă*: locuințe unifamiliale și familiale (semitoate) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;
- *regimul de construire*: izolat sau cuplat;
- *înălțimea maximă admisă*: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;
- *indicii urbanistici*: P.O.T.max = 35%, C.U.T maxim= 0,9;
- *retragerea față de aliniament*: 3m-5m. Alinierea clădirilor este obligatorie. Excepție fac parcelele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. În acest caz, clădirile vor fi amplasate cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând retragerea min. de 3 m;
- *retragerea minimă față de limitele laterale*: în cazul disponerii în regim de construire izolat, clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m. În cazul disponerii în regim de construire cuplat,

construcțiile vor fi amplasate pe limita de proprietate, respectiv minim 3 m față de latura opusă celei ce include un calcan;

- *retragerea minimă față de limita posterioară*: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m;
- *circulațiile și accesele*: accesul la parcele va fi realizat din strada Valea Seacă și străzi de interes local cu ampriză de 12 m și 9 m;
- *staționarea autovehiculelor*: în interiorul parcelei;
- *echiparea tehnico-edilitară*: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R – Liu*2 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

- *funcțiunea predominantă*: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective) acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 mp;
- *regim de construire*: izolat;
- *înălțimea maximă admisă*: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă = 8 m, Hmax = 12 m;
- *indicii urbanistici*: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;
- *retragerea min. față de aliniament*: 3 m;
- *retragerea min. față de limitele laterale*: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m;
- *retragerea min. față de limita posterioară*: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.;
- *circulațiile și accesele*: accesul se realizează din strada de interes local cu ampriză de 9 m, ce se desprinde din strada Valea Seacă;
- *staționarea autovehiculelor*: în interiorul parcelei;
- *echiparea tehnico-edilitară*: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R – S_Va - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat:

- *funcțiunea predominantă*: spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer compatibile;
- *indicii urbanistici*: P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip).

U.T.R – M3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis

- *funcțiunea predominantă*: structură funcțională mixtă incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism;
- *regim de construire*: deschis;
- *înălțimea maximă admisă*: (1-3S)+P+5E +R , Hmax = 25 m;
- *indicii urbanistici*: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 2;
- *retragerea min. față de aliniament*: 3 m;
- *retragerea min. față de limitele laterale*: clădirile vor fi retrase cu jumătate înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m;
- *retragerea min. față de limita posterioară*: jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m;
- *circulațiile și accesele*: din strada Valea Seacă;
- *staționarea autovehiculelor*: staționarea autovehiculelor va fi realizată în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;
- *echiparea tehnico-edilitară*: completă pe strada Valea Seacă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Valea Seacă la profil tip III.F - 15 m, conform planșei Reglementării urbanistice a P.U.G., vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele și aduse la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Valea Seacă până la recepția construcțiilor.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, respectiv 12 m, vor fi înscrise în CF cu destinația de “drum”, vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adjacent străzii Valea Seacă, va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate, până la recepția construcțiilor propuse pe parcelele cu front la străzile de interes local.

Anterior emiterii certificatelor de atestare a edificării construcțiilor, străzile de interes local, suprafața necesară regularizării străzii Valea Seacă și spațiul verde cu acces public nelimitat vor fi transferate în domeniul public conform propunerii din planșa P4 - Proprietatea asupra terenurilor.

Art.2 Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.


Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea


Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Rosca

PROFILE PROPUSE / Sc. 1:200


III.F 15m - zonă rezidențială



III.H 12m - zonă locuințe individuale




IV.2 9m - zonă rezidențială, buclă cu sens unic sau fundătură L>50m, cu alveole



BILANȚ TERRITORIAL

CATEGORIE	OBSERVATII	DEFALCARE SUPRAFAȚĂ UTR Liu*1 (fosta ULiu)	
		SUPRAFAȚĂ (mp)	PROCENT (%)
LOCUIRE	20 parcele locuințe izolate și cuplate, cu suprafață mai mare sau egală cu 360 mp, respectiv 300 mp.	10809	68.16
ZONĂ VERDE	Suprafață de teren în cotă fixă de 10% din suprafață totală, aferent categoriilor de obiective de interes public precum trama stradală majoră, spații verzi etc.	969	6.11
SERVITUTE UTILITATE PUBLICĂ		617	3.89
SUBTOTAL		1586	10
DRUM LOCAL	Suprafață de teren aferent obiectivelor de utilitate publică - trama stradală și infrastructura edilitară de interes local.	3463	21.84
TOTAL UTR Liu*1		15858	100

FUNCTIUNE	CATEGORIE	OBSERVATII	BILANȚ TERRITORIAL	
			SUPRAFAȚĂ EXISTENT (mp)	SUPRAFAȚĂ PROPUS (mp)
CIRCULAȚII	SERVITUTE PUBLICĂ	Suprafață cedată în vedere lărgire profil str. Valea Seacă la 15m și conectare la str. Iancu Jianu. Servitute publică conform doc. PUG	-	617
DRUM / INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ		Suprafață extindere / lărgire drumeri locale existente - lățime 9m / 12m	1964	3463
TOTAL CIRCULAȚII CONFORM PROPUNERE			4081	
LOCUIRE	Aferent UTR Liu*1	20 parcele (în urma operațiunii de urbanizare)	-	10809
	Aferent UTR Liu*2	1 parcelă	879	879
TOTAL LOCUIRE CONFORM PROPUNERE			11688	
MIXT	Aferent UTR M3	rezultat al operațiunii de restructurare	-	1837
ZONĂ VERDE	Aferent UTR S_Va	rezultat al operațiunii de urbanizare	-	969
TEREN LIBER		Teren agricol / fără utilizare	15732	-
TOTAL ZONA DE STUDIU PUZ			18575	18575



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
ARHITECT-ŞEF
Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr.3, tel 0264-336 216



Ca urmare a cererii adresate de **GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU** cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. înregistrată sub nr. 572725/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

AVIZ
Nr. . . . 13 . . . din 13.01.2020

pentru: P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă

generat de imobilele cu nr. cad. 322276, nr. cad. 319591, nr. cad. 322277, nr. cad. 320798, nr. cad. 320799, nr. cad. 299861, nr. cad. 299018, nr. cad. 306875, nr. cad. 306874, nr. topo 20279/1/1/3/2;

Inițiator: Gherman Alexandru Nicolae Dumitru;

Proiectant: S.C. PLANWERK S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Eugen E. Pănescu;

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teren în suprafață de 18.575 mp situat într-o zonă cu specific preponderent rezidențial, în arealul străzilor Valea Seacă, Secarei și Iancu Jianu.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobată anterior:

Conform P.U.G, terenul studiat prin P.U.Z este încadrat preponderent în U.T.R. Uliu, parțial în U.T.R. RrM3 și U.T.R. Liu.

U.T.R. Uliu - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime, dispuse pe un parcelar de tip urban;

-funcțiune predominantă: funcțiune rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale)

-regim de construire: izolat, cuplat, însiruit, covor;

-înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane. Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R. Hmax cornișă=8 m Hmax = 12m;

-indicii urbanistici : POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament : Alinierea clădirilor este obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 5 m, P.U.Z. urmând să stabilească dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor însiruite sau covor. Garagele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigori / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare :

(a) în cazul construirii pe limita / limitele laterale / laterale de proprietate (locuințe cuplate, însiruite, covor), P.U.Z. va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un șir se va retrage de la limita laterală de proprietate;

(b) în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințe izolate, cuplate, capetele de șiruri ale locuințelor însiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. În cazul locuințelor în cascădă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 4,5 m;

(c) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m, cu excepția celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate;

(d) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

(e) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei;

U.T.R. Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

- *funcțiune predominantă*: funcțiune rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale)

- *regim de construire*: izolat;

- *înălțimea maximă admisă*: trei niveluri supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R. Hmax cornișă=8 m Hmax = 12m;

- *indici urbanistici* : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

- *retragere min. față de aliniament* : În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

- *retragere min. față de limitele laterale* : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. În acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

- *retragere min. față de limitele posterioare* : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

U.T.R RrM3 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării Zonă mixtă cu regim de construire deschis

- *funcțiune predominantă*: Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc.

- *regim de construire*: deschis;

- *înălțimea maximă admisă*: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului.

În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

(a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R; Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m

(b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R; (1 - 3S)+P+6;

(c) pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt ;

- *indici urbanistici*: Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 40%; C.U.T. maxim = 2,0.

- *retragere min. față de aliniament*: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis).

(a) În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, dar nu mai puțin de 3 m

(b) În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m cu respectarea obiceiului locului.

(c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

- *retragere min. față de limitele laterale*: Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m, imobilele se vor amplasa, de regulă, în sistem cuplat. Sistemul concret de cuplare se va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cartier și se va stabili o convenție de construire pe limita de proprietate între vecini. În cazul existenței unui calcan vecin, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. În cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

- *retragere min. față de limitele posterioare*: În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

U.T.R – Liu*1 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban
-funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective);
-regim de construire: izolat sau cuplat;
-înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă=8 m Hmax = 12m;
-indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;
-retragerea față de aliniament: 3m- 5m; Alinierea clădirilor este obligatorie. Excepție fac parcelele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. În acest caz, clădirile se vor amplasa cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând retragerea min. de 3m;
-retragerea min. față de limitele laterale: în cazul disponerii în regim de construire izolat, clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3m; În cazul disponerii în regim de construire cuplat, construcțiile se vor amplasa pe limita de proprietate, respectiv min.3m față de latura opusă celei ce include un calcan;
-retragere min. față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m. ;
-circulații, accese: accesul la parcele se realizează din strada Valea Seacă, strada Secarei regularizată la ampriză de 12m și stradă de interes local cu ampriză de 9m;
-staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;
-echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R – Liu*2 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban
-funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective);
-regim de construire: izolat;
-înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, Hmax cornișă=8 m Hmax = 12m;
-indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;
-retragerea min. față de aliniament: 3m;
-retragerea min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3m;
-retragere min. față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m. ;
-circulații, accese: accesul se realizează din stradă de interes local cu ampriză de 9m, ce se desprinde din strada Valea Seacă;
-staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;
-echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

U.T.R – S_Va - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-funcțiunea predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase) ,alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer compatibile,
-condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;
-indicii urbanistici : P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip);

U.T.R – M3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis

-funcțiunea predominantă: structură funcțională mixtă incluzând locuirea colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.
-regim de construire: deschis;

- înălțimea maximă admisă: (1-3S)+P+5E +R , H_{max} = 25m;
- indicii urbanistici: P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 2;
- retragerea min. față de aliniament: 3 m;
- retragerea min. față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu jumătate înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,5 m;
- retragere min. față de limita posterioară: jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.
- circulații, accese: din strada Valea Seacă;
- staționarea autovehiculelor: Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor;
- echipare tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Seacă.

Pentru documentația P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă s-a emis Avizul arhitectului șef nr. 828/30.08.2019 în baza Certificatului de urbanism 5178 din 25.10.2016. În urma ședinței operative a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 7.11.2019 se reavizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acestora.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Valea Seacă, conform planșei Reglementării urbanistice, vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlu de „drum”.

Străzile de interes local propuse prin P.U.Z cu ampriză de 9 m, respectiv 12m, vor fi înscrise în CF cu destinația de „drum”, se vor realiza la strat de uzură și echipa edilitar anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din acestea.

Spațiul verde cu acces public nelimitat propus prin P.U.Z, adiacent străzii Valea Seacă, se va amenaja în baza unui proiect de specialitate până la receptia construcțiilor propuse pe parcelele cu front la străzile de interes local.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4316 din 15.10.2019 emis în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism nr. 5178 din 25.10.2016.

Arhitect Sef,
Arh. Daniel Pop

Inspector specialitate,
Arh.Exp.Ligia Subțirică

Şef birou Strategii urbane,
Arh. Andreea Mureşan

Red.3 ex.
Cons. arh. Adriana Borza

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. 470/1522 din 2020
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de



Aprobat

Primar EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU prin Creoșteanu Vlad, cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 349177/43/2017 și completările depuse sub nr. 443614/43/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședință din data de 08.12.2017, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate
Nr.42.... din19.01.2018

pentru elaborarea P.U.Z dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord

generat de imobilele cu nr. Cad. 269633, nr. Cad. 319591, nr. Cad. 319591, nr. Cad. 320798, nr. Cad. 320798, nr. Cad. 329799, nr. Cad. 320799, nr. cad. 322276, nr. Cad. 299861, nr. Cad. 299861, nr. Cad. 299018, nr. Cad. 299018, nr. Cad. 322277, nr. Cad. 306875, nr. Cad. 306875, nr. Cad. 306874, nr. Topo 20279/1/1/3/2, nr. Cad. 299018, cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat are o suprafață de ~ 18,6ha , fiind delimitat

- în partea de sud și sud-vest de strada Valea Seacă
- în partea de nord și nord-est de zona rezidențială constituită la sud de strada Grâului / U.T.R Liu
- în partea de sud-est de zona de restructurare / U.T.R RrM3
- în partea de nord-vest de zonă de mică producție / U.T.R Em.

2. Categorii funktionale ale dezvoltării și eventualele servituri

2.1 existent: conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat preponderent în U.T.R Uliu - Zonă de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban, parțial în U.T.R Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban și U.T.R. RrM3 -Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire deschis

2.2 propus: spații urbane cu funcțiune rezidențială de densitate mică și spații urbane cu caracter mixt de tip subcentral, cu o structură funcțională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare și restructurare.

3. Indicatori urbanistici obligatorii

- zona rezidențială P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9;
- subzonă verde P.O.T max = 5%, C.U.T max = 0,1;

(numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip)

- zonă mixtă P.O.T max= 40%, C.U.T max=2 ;

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC max = 40% x St

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcjelor, utilităților

- dotări de interes public pentru comerț-servicii, spații verzi amenajate cu acces public nelimitat locuri de joacă pentru copii;
- accesul auto la zona de dezvoltare se realizează din strada Valea Seacă;
- staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelelor;

- echiparea edilitară (rețea apă-canal, gaz, electrică, telefonie) va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizorilor de utilități;
- toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cădea în sarcina investitorului/inițiatorului P.U.Z. Circulațiile nou propuse vor fi realizate de investitor la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

5. Capacitățile de transport admise

- se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice. Se va urmări eliminarea disfuncționalităților în vederea îmbunătățirii fluxului de circulație la nivel local.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z. studii de fundamentare

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5178 din 25.10.2017
- studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice, reambulare topografică)
- studiu de trafic


7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului -conform regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr.153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe totă durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5178 din 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM - 010 -2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016. Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.


Arhitect Șef,
Arh. Daniel Pop



Director Executiv,
Ing. Corina Ciuban



Şef birou,
Arh. Andreea Mureşan



Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. 2604396 din 23.01.2018
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de
red.3ex.A.M

lh

P.U.Z. – Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări
str. Valea Seacă
Nr. 44618/23.01.2020
(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,
care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism
sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

- **Persoana responsabilă** din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategiei Urbane – Cam. 64 (Simona Cipcigan)
- **Inițiatori** : GHERMAN ALEXANDRU NICOLAE DUMITRU și ASOCIAȚII
- **Proiectant** : S.C. PLANWERK S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 421607/10.09.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL – Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 4316/15.10.2019
- Aviz de oportunitate nr. 42/19.01.2018
- Aviz C.T.A.T.U. nr. 18/13.01.2020

A. Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 421607/10.09.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 10.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

- Plan reglementări urbanistice
- Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Sedinte Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 18.05.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018, ora 15:30.

2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbatările care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 04.12.2018, ora 15:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

- S.C. SERVICII PUBLICE S.A. – str. Valea Seacă nr. 1
- Lucaciu Călin Grigore și Lucaciu Simona Delia –
- Perșa Sorin și Perșa Mihaela –
- Purcel Ioan și Purcel Florica – ;
- Groza Dana Ioana –
- Groza Iacob Augustin și Groza Simona –
- Groza David Petru – .
- Chira Petru Radu și Chira Ioana Iudita –
- Molnar Dora Eugenia –
- Chira Petru –
- Aitorean Nicolae –
- Mihuț Daniel și Mihuț Angela Marinela –
- Buzgaru Aurelia –
- Buzgaru Alin Gavril –
- Buzgaru Călin Florin –
- Ungvari Ștefan și Ungvari Roza –

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 04.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel Pop



Şef Birou,

Andreea Mureșan



Responsabil cu informarea
și consultarea publicului

Simona Cipcigan

