

CONSLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 287/2020 și aprobarea  
P.U.D. - Construire imobil P+E cu două unități locative, str. Dimitrie Gusti nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 287/2020 și aprobarea P.U.D. - Construire imobil P+E cu două unități locative, str. Dimitrie Gusti nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 467511/1/21.04.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 467524/433/21.04.2022 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 287/2020 și aprobarea P.U.D. - Construire imobil P+E cu două unități locative, str. Dimitrie Gusti nr. 2, beneficiară: Manole Bianca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 171 din 11.11.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;  
Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Â S T E :

Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 287/2020 și aprobarea P.U.D. - Construire imobil P+E cu două unități locative, str. Dimitrie Gusti nr. 2, beneficiară: Manole Bianca, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 340424.

Documentația reglementează:

- retragerea față de limita vestică: min. 7 m;
- retragerea față de limita nordică: min. 3 m;
- accesul auto și pietonal: din strada Dimitrie Gusti;
- staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform art.9 din R.L.U. aferent U.T.R. Liu;
- echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia. Construirea se realizează pe suprafața de teren încadrată strict în UTR Liu. Suprafața de teren necesară regularizării intersecției Aleea Negoiu-str. Dimitrie Gusti, cu nr. cad. 340425, va fi înscrisă în C.F. cu destinația de drum și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Dimitrie Gusti și transferată în domeniul public, cu titlu gratuit, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de estetică urbană.

Art. 2. – Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.



Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

ARHITECT ȘEF

Primar,  
EMIL BOC



Ca urmare a cererii adresate de **MANOLE BIANCA** cu domiciliu în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, str. Dimitrie Gusti, nr.4-6, ap.5B înregistrată sub nr. 376737/433 din 24.06.2021 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ  
Nr. ....171.... din .....11-11-2021

pentru P.U.D. - Construire imobil P+E cu două unități locative, str. Dimitrie Gusti, nr. 2

generat de imobilele cu nr. cad. 340424;

Inițiator: **MANOLE BIANCA**

Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 660 mp, situată pe frontul nordic al străzii Dimitrie Gusti la nr.2, delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică și nordică..

### I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobată anterior

Conform PUG parcela este încadrată preponderent în UTR Liu și parțial în UTR Lc. Construirea se face strict în UTR Liu.

**UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.**

-*funcțiune predominantă*: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parculor omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 – 20 m, adâncimea de 30 – 55 m și suprafață de 450 – 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-*regim de construire*: izolat

-*înălțimea maximă admisă*: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-*indicii urbanistici*: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-*retragere față de aliniament*: În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA**

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROU STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329  
[www.primariaclujnapoca.ro](http://www.primariaclujnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

-*retragere față de limitele laterale*: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limită în cauză o retragere minimă de 3 m. În acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-*retragere față de limitele posterioare*: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

- *UTR Lc - Zonă de locuințe colective realizate după anul 1990.*

-*funcțiune predominantă*: locuințe colective

-*regim de construire*: izolat

-*înălțimea maximă admisă*: Clădirile se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornișă de 18 m, măsurată de la nivelul trotuarului. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

(a) clădirile noi se vor înscrie în regimul de înălțime dominant al zonei. În orice caz, vor avea un regim de înălțime maxim egal cu al celor direct învecinate, existente (în cazul în care acestea au înălțimi diferite, se va lua în considerare regimul de înălțime mai ridicat).

(b) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 21 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+4+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m.

-*indici urbanistici* : pentru imobilele de locuit cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R) - POT maxim = 35% , CUT max = 1.

-*retragere min. față de aliniament*: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniamentul existent sau rezultat în urma unor operațiuni de realiniere. În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament

-*retragere min. față de limitele laterale și față limitele posterioare*:

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m.

Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 12 m.

- *amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă*: Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu: (a) înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 12 m în cazul în care cel puțin una dintre acestea are orientare spre zona de învecinare camere de locuit (b) jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 6 m în cazul în care nici una dintre acestea nu are orientare spre zona de învecinare camere de locuit. Este admisă retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediu a regulii de retragere menționate mai sus.

## **II. Prevederi P.U.D. propuse:**

- *retragerea față de limita vestică*: 7 m;
- *retragerea față de limita nordică*: min. 3 m.
- *accesul auto și pietonal*: din strada Dimitrie Gusti;
- *staționarea autovehiculelor*: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Art.9 din R.L.U aferent UTR Liu;
- *echipare tehnico-edilitară*: completă pe parcelă.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de **16.09.2021**, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.



**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA**

**DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM**  
**BIROUL STRATEGII URBANE**

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329  
[www.primariaclujnapoca.ro](http://www.primariaclujnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării intersecției Aleea Negoiu- str. Dimitrie Gusti, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de drum și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Dimitrie Gusti anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1411 din 05.05.2021, emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca, emis în aceeași condiții urbanistice cu certificatul de urbanism nr. 3541 din 28.08.2018.

Arhitect Șef,  
**DANIEL POP**

Şef birou Strategii urbane  
Arh. Andreea Mureşan

Red., 3ex., Arh. Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. .... din .....  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .....


**LEGENDA**

- ▲ Acces auto
- △ Acces pietonal
- ▲ Acces locuire
- Limita zonei studiate
- Limita UTR Liu in PUG
- Constructie propusa
- Circulatii pietonale
- Parcari propuse pe sit dale ecologice inierbate
- Circulatii auto/pietonale
- Constructii existente
- Suprafata verde amenajata
- Suprafata de utilitate publica
- Aliniere propusa

**TABEL DE COORDONATE**

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	Y [m]	X [m]	
1	390390.393	584291.091	17.042
2	390406.780	584295.770	7.908
3	390413.509	584291.616	22.522
4	390393.870	584280.590	23.490
5	390373.358	584269.143	3.416
6	390370.366	584267.494	13.157
7	390364.031	584279.026	27.838
8	390339.684	584265.528	7.717
9	390337.159	584272.820	29.858
10	390365.395	584282.528	26.424

S(1)=695.23mp P=179.373m



<b>PROIECTANT</b>	
S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. ARH. SORIN SCRIPCARIU	
calea Moților 100A • 400370 Cluj-Napoca tel. +40 264 590261 • office@scripcariu-ba.ro C.U.I. RO 30239221 • J12/1426/2012	
Şef proiect	arh. Sorin Scripcariu
Proiectat	arh. Nicolae Cosoreci
Desenat	arh. Nicolae Cosoreci
SCARA	1:500
DATA	IUN. 2021

INDICI URBANISTICI	EXISTENT		PROPUST	
	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%
S teren UTR Liu	445.60	64.11	410.60	59.07
S teren sistematizare drum	0	0	35.00	5.03
S teren UTR Lc	249.40	35.88	249.40	35.90
<b>TOTAL</b>	<b>695</b>	<b>100</b>	<b>695</b>	<b>100</b>
UTILIZAREA TERENULUI	EXISTENT		PROPUST	
	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%
CONSTRUCTIE PROPUST	0	0	145.50	32.65
SUPRAFETE PIETONALE	0	0	86.08	19.31
SI PLATFORME PARCARE				
SPATII VERZI	445.60	100	179.02	40.19
TEREN PROPUST PENTRU REGULARIZARE DRUM	0	0	35.00	7.85
<b>TOTAL</b>	<b>445.60</b>	<b>100</b>	<b>445.60</b>	<b>100</b>
UTILIZAREA TERENULUI	EXISTENT		PROPUST	
	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%
UTR Lc	0	0	8.46	3.39
SUPRAFETE PIETONALE	0	0	240.94	96.61
SPATII VERZI	249.40	100	249.40	100
<b>TOTAL</b>	<b>249.40</b>	<b>100</b>	<b>249.40</b>	<b>100</b>
POT raportat la suprafata parcelei				realizat 20.89%
maxim admis UTR Liu 35%				maxim admis UTR Lc 40%
CUT raportat la UTR				realizat in UTR Liu 0.65
maxim admis UTR Liu 0.9				maxim admis UTR Lc 1.1

Suprafata totala teren : 695 m<sup>2</sup>  
 Suprafata pentru sistematizare drum : 35 m<sup>2</sup>  
 Suprafata UTR Lc : 249.4 m<sup>2</sup>  
 Suprafata UTR Liu : 445.6 m<sup>2</sup>  
 Suprafata construita propusa : 145.50 m<sup>2</sup>  
 Suprafata desfasurata propusa : 291.00 m<sup>2</sup>  
 POTmax UTR Liu : 35 %  
 POTmax UTR Lc : 40 %  
 POT realizat raportat la suprafata parcelei : 20.89 %  
 Regimul de inaltime propus : P+1  
 Numarul de apartamente propuse : 2  
 Numarul locurilor de parcare propuse in incinta : 4  
 Suprafata spatii verzi : 419.96 m<sup>2</sup>  
 Procent spatii verzi pe sol natural : 60.42 %  
 Suprafata alei pietonale si trotuare : 89.4 m<sup>2</sup>  
 Inaltimea maximă propusa la cornisa : 7.00 m  
 (in punctul aflat pe perimetru cladirii in care cota terenului natural este cea mai ridicata)  
 Inaltimea maximă propusa la coama : 9.00 m  
 (in punctul aflat pe perimetru cladirii in care cota terenului natural este cea mai ridicata)  
 CUTmax UTR Liu : 0.9  
 CUTmax UTR Lc : 1.1  
 CUT realizat raportat la UTR Liu : 0.65  
 Calculul numarului de locuri de parcare necesare conform UTR Liu : A: Locuire - minimum un loc de parcare pentru cladirile cu AU mai mare de 100 m<sup>2</sup> => 4 locuri de parcare (2 loc/locuinta)  
 Numar locuri de parcare necesare = 4  
 Numar locuri de parcare realizate = 4

3656 - BIROU DE CADASTRU SI PUBLICITATE  
BIROU DE CADASTRU SI PUBLICITATE  
Oficial de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj  
Nr de inregistrare 166103 data 13.09.2018  
Receptionat Mihai Konradi  
Consilier Cadastru  
(I prenumele si numele consilierului / inspectorului)

Prezentul document receptionat este valabil insoțit de procesul verbal de receptie nr. 4227 /data 25.09.2018

OBIECTIV	FAZA
ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTORII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL CU DOUA UNITATII LOCATIVE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER	P.U.D.
AMPLASAMENT Municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Gusti, nr. 2	NR. PROIECT 483/21
BENEFICIAR Manole Bianca	PLANSA
DENUMIRE PLANSA PLAN DE SITUATIE PROPUST	A.04

**Raportul informării și consultării publicului,**

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

**Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012**

- **Persoana responsabilă** din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategiei Urbane – Cam. 64 (Simona Cipcigan)
- **Inițiator :** MANOLE BIANCA
- **Proiectant :** S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 376737/24.06.2021

Având în vedere **art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010**, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU – Construire imobil P+E cu două unități locative – str. Dimitrie Gusti nr. 2

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1411/05.05.2021
- Aviz Arhitect Șef nr. 171/11.11.2021

**A. Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:**

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

*S-au întocmit:*

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 376737/24.06.2021

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data 11.03.2019

Vecinilor de parcelă le-a fost transmis odată cu notificarea privind intenția de elaborare a studiului de urbanism și planul reglementării urbanistice

*Datele și locurile tuturor întâlnirilor:*

Publicului interesat i s-a dat posibilitatea să asiste la dezbaterea lucrării în C.T.A.T.U. în format de videoconferință, pe o platformă electronică dedicată, în data de 16.09.2021

Anunțul cu privire la dezbaterea lucrării a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Ședințe Comisie Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 25.06.2021

Dezbaterea lucrării s-a realizat în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 16.09.2021 - ora 16

2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișarea pe site-ul instituției, a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbatările care au avut loc în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 16.09.2021 - ora 16

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

- Păcurar Alexandru – aleea Negoiu nr. 14B
- Manole Tudor – str. Dimitrie Gusti nr. 2-4

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 16.09.2021 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul – arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimenei.

Prin adresa cu nr. 424134/20.07.2021, dl. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu nr. 14B, comunică următoarele obiecțuni :

(1) - nu sunt de acord cu proiectul propus de Manole Iancu  
pt. imobil cu 2 unități locative deoarece construcția propună  
ve fi amplasată în porția de se a proprietării imobile și astfel  
obturaază lumina solară atât în curte cât și în grădină.

(2) - pe suprafața de hoo mp elezi nata inițial de dñ. Manole  
sunt propuse proiecte cu suprafață construită egale cu suprafața  
cu multumiri, fără nereu, cu o propunere terenului.

Data: 20 iulie 2021.

Semnătura:

#### B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la obiecțunile d-lui. Păcurar Alexandru cu domiciliul în aleea Negoiu nr. 14B, cu nr. 424134/20.07.2021, proiectantul lucrării – S.C. SBA S.R.L. precizează următoarele :

Referitor la pct. 1 Biroul Strategii urbane face următoarele precizări:

Construcția propusă în actuala documentație, reprezintă o modificare a unui P.U.D. aprobat cu HCL nr. 297 din 03.06.2021. Construcția propusă inițial avea un regim de înălțime de P+1+M iar pentru obținerea avizului DSP a fost elaborat un studiu de însorire din care a rezultat că construcția amplasată pe parcela vecină, identificată cu NR. CF. 271323 nu este umbrătă de construcția propusă prin P.U.D. În propunerea actuală regimul de înălțime a fost micșorat astfel de la P+1+M la P+1, fără modificarea amprentei la sol, sau a poziției pe parcelă a construcției. În concluzie construcția propusă prin prezenta documentație nu obturează lumina solară necesară conform, codului civil.

Referitor la pct. 2 Biroul Strategiei urbane face următoarele precizări:

Indicii urbanistici sunt calculați conform regulamentului în vigoare și a prevederilor din legea 350 actualizată.

Cluj-Napoca  
30.07.2021

SC SBA SRL



2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 429897/433/22.07.2021, obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul, prin adresa cu nr. 447396/02.08.2021 răspunde acestora.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 457505/433/06.08.2021

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel Pop

Şef Birou,

Andreea Mureșan

Responsabil cu informarea  
și consultarea publicului

Simona Cipcigan